

Obec Sľažany

Dlhá č.90, 951 71 Sľažany

Číslo: **325/2014-003-RB**

V Sľažanoch dňa 06.5.2014

Vec: Stavba „ chodník “ na pozemku parcelné číslo „líniová stavba“, katastrálne územie Dolné Sľažany a Horné Sľažany, v rozsahu stavebných objektov SO 01 – Chodník a SO 02- Spevnená plocha , na umiestnenie ktorej Obec Beladice vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby a o využívaní územia pod číslom 18/2014-003-RB zo dňa 19.02.2014.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Sľažany, sídlo: Dlhá č. 90, PSČ: 951 71 Sľažany, IČO: 00308447, ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia §3a ods.4 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ďalej len cestný zákon, v nadväznosti na §120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ďalej len stavebný zákon, po vykonanom stavebnom konaní podľa ustanovenia §61 a §62 stavebného zákona vydáva toto

r o z h o d n u t i e

ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e s t a v b u

„ chodník “

na pozemku KN-C parcelné číslo: 288/2, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/10, 285/8, 285/11, katastrálne územie: **Dolné Sľažany**

na pozemku KN-C parcelné číslo: 931/1, 931/3, 1000/21, 1001/64, k.ú.: **Horné Sľažany**

v rozsahu stavebných objektov: **SO 01 – Chodník**

„Vetva A“

„Vetva B“ – časť 1

„Vetva B“ – časť 2

„Vetva B“ – časť 3

SO 02- Spevnená plocha

na umiestnenie ktorej Obec Beladice vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby a o využívaní územia pod číslom 18/2014-003-RB zo dňa 19.02.2014.

Pre uskutočnenie povolenej stavby „ chodník “

Charakter stavby: Inžinierska stavba /§43a ods.3 písm.a) stavebný zákon

Pozemná miestna komunikácia - cestná stavba

/§1 ods.2 písm.c), §4b ods.1 cestný zákon)

Umiestnenie stavby:

-pozemok KN-C parcelné číslo: 288/2, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/10, 285/8, 285/11,

-katastrálne územie: Dolné Sľažany

-pozemku KN-C parcelné číslo: 931/1, 931/3, 1000/21, 1001/64,

-katastrálne územie: Horné Sľažany

Vlastníctvo k pozemkom: k uvedeným pozemkom má Obec Sľažany vlastnícke právo podľa LV č. 914; 1312 a 1015

v rozsahu stavebných objektov

SO 01 - Chodník

Vetva „A“: Chodník začína pri vstupe do obce zo strany Zlatých Moraviec pozdĺž regionálnej cesty III/06433. Tento chodník sa navrhuje široký 1,5 m medzi obrubníkmi. Priečny sklon chodníka jednostranný s priečnym sklonom 2 % ku komunikácii. V celej trase prechádza chodník v styku s komunikáciou, kde bude existujúci odvodňovací rigol prekrytý chodníkom. V celej trase bude zrealizované zatrubnenie PVC-U rúrami. Do tohto zatrubnenia budú zaústené uličné dažďové vpuste zrealizované v línii prídlažby popri cestnej komunikácii. Navrhovaný chodník bude zrealizovaný s prevýšením oproti komunikácii o cca 12 cm. Z opačnej strany bude chodník lemovaný záhonovými betónovými obrubníkmi. Pozdĺžny sklon chodníka bude kopírovať sklon komunikácie od -9,2% do -4,8%. Na konci trasy je chodník ukončený na styku s asfaltovou spevnenou plochou pred požiarnou zbrojnicou, kde bude chodník ukončený sklopeným cestným obrubníkom. Dĺžka trasy vetvy „A“ je 219,92 m.

Vetva „B“ časť 1: Vetva chodníka začína pri autobusovej zastávke pri požiari zbrojnici pri ceste III/06433 a prechádza pozdĺž cesty III/06439 smerom do Velčíc. Tento chodník sa navrhuje široký 1,5 m medzi obrubníkmi. Priečny sklon chodníka je navrhnutý jednostranný s priečnym sklonom 2% ku komunikácii. V mieste napojenia cesty III/06439 na cestu III/06433, kde bude chodník z časti zasahovať do odvodňovacieho rigolu km 0,018446 – 0,039254 bude chodník zabezpečený proti zosunutiu železobetónovým oporným múrom z debniacich betónových tvárnic DT 25 so zábradlím proti prepadnutiu. V ostatnom úseku bude chodník na zrealizovaný na mieste existujúceho odvodňovacieho rigolu, kde bude na celej dĺžke zrealizované zatrubnenie PVC-U korugovanými rúrami D 400. Do tohto zatrubnenia budú zaústené uličné dažďové vpuste zrealizované v línii prídlažby popri cestnej komunikácii. Navrhovaný chodník bude zrealizovaný s prevýšením oproti komunikácii o cca 12 cm. Z opačnej strany bude chodník lemovaný záhonovými betónovými obrubníkmi. Pozdĺžny sklon chodníka bude kopírovať sklon komunikácie od -8,4% do +2,1%. Dĺžka trasy vetvy „B“ časť 1 je 242,911 m a je ukončená na km 0,242911.

Vetva „B“ časť 2: Vetva chodníka je pokračovaním vetvy „B“ časť 1 na km 0,242911 pozdĺž cesty III/06439 smerom z centra obce do Velčíc. Tento chodník sa navrhuje široký 1,5 m medzi obrubníkmi. Priečny sklon chodníka je navrhnutý jednostranný s priečnym sklonom 2 % ku komunikácii. Po celej dĺžke úseku bude chodník na zrealizovaný na mieste existujúceho odvodňovacieho rigolu, kde bude na celej dĺžke zrealizované zatrubnenie PVC-U rúrami D 400. Do tohto zatrubnenia budú zaústené uličné dažďové vpuste zrealizované v línii prídlažby popri cestnej komunikácii. Navrhovaný chodník bude zrealizovaný s prevýšením oproti komunikácii o cca 12 cm. Z opačnej strany bude chodník lemovaný záhonovými betónovými obrubníkmi. Pozdĺžny sklon chodníka bude kopírovať sklon komunikácie od +0,8% do +1,7%. Dĺžka trasy vetvy „B“ časť 2 je 378,71 m a je ukončená na km 0,621622.

Vetva „B“ časť 3: Vetva chodníka je pokračovaním vetvy „B“ časť 2 na km 0,621622 pozdĺž cesty III/06439 smerom z centra obce do obce Velčice. Tento chodník sa navrhuje široký 1,5 m medzi obrubníkmi. Priechny sklon chodníka je navrhnutý jednostranný s priečnym sklonom 2 % ku komunikácii. Po celej dĺžke úseku bude chodník na zrealizovaný na mieste existujúceho odvodňovacieho rigolu, kde bude na celej dĺžke zrealizované zatrubnenie PVC-U korugovanými rúrami D 400. Do tohto zatrubnenia budú zaústené uličné dažďové vpuste zrealizované v línii prídlažby popri cestnej komunikácii. Navrhovaný chodník bude zrealizovaný s prevýšením oproti komunikácii o cca 12 cm. Z opačnej strany bude chodník lemovaný záhonovými betónovými obrubníkmi. Pozdĺžny sklon chodníka bude kopírovať sklon komunikácie od +1,0% do +3,0%. Dĺžka trasy vetvy „B“ časť 3 je 249,05 m a je ukončená na km 0,870674.

Konštrukcia chodníkov: asfaltový betón jemnozrnný; asfaltový betón hrubozrnný; podkladný betón ; štrkopiesok fr. 0-63mm.

SO 02 – Spevnená plocha: Spevnená plocha vedľa miestneho cintorína, tvaru nepravidelného obdĺžnika s vonkajšími rozmermi 15,3 x 47,44 m. Priečny sklon spevnenej plochy je premenlivý z dôvodu zohľadnenia miesta vjazdu a miestnych výškových pomerov. Navrhovaná spevnená plocha bude od cintorína oddelená betónovými cestnými obrubníkmi ABO 1/15/25 s prevýšením 120 mm nad plochou. V mieste napojenia na chodník bude spevnená plocha ohraničená zapustenými betónovými cestnými obrubníkmi. Z dvoch strán bude spevnená plocha ohraničená opornými železobetónovými múrmi z debniacich tvárnic DT 30 hr. 300 mm ukončenými obvodovým stužujúcim vencom. Priemerná výška oporných múrov je 2,3 m.

Konštrukcia spevnenej plochy: betónová zatravnovacia dlažba; lôžko zo štrkodrvy

sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ružena Drienovská, PROKOM, Dopravná 16, Levice. Táto dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny si vyžadujú povolenie stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, ako aj príslušné technické normy/STN/.
4. Stavba sa bude prevádzať dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním.
5. Stavba sa dokončí najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavby.
6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní v zmysle §75a ods.2 stavebného zákona zodpovedá stavebník.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa prevádzanej stavby.
8. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
9. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť.

10. **Podmienky vyplývajúce z osobitných záujmov chránených orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaní podľa stavebného zákona:**

10.1. **Regionálna cesta III/06433 a III/06439**

(Okresný úrad Nitra, odb. cestne dopravy a PK, stan.č. 2014/022307 DA; z 07.4.2014)

- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášky č. 325/1984 Zb., ako i príslušné STN
- V rámci budovania chodníka pozdĺž cesty III/06433 ako aj cesty III/06439 v cele dĺžke dotyku žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej prejazdnej šírky vozovky cesty, ako aj k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodnenia cestnej komunikácie v našej správe
- Existujúce potrubie pod miestnymi komunikáciami, spevnenými plochami, vjazdmi do domov a pod..., ktoré križujú navrhovaný chodník a sú projekčne využité v rámci náhradného odvodnenia dotknutých cestných telies, žiadame predom prekontrolovať ich funkčnosť a následne dôkladne prečistiť ich prietochný profil. Platí to aj pre projekčne využité jestvujúce odvodňovacie potrubia na úsekoch od projektovaných chodníkov – až po výpustné objekty do miestneho potoka
- Všetky uličné vpuste osadené v úrovni betónovej prídlažby projektovaných chodníkov opatrit' záchytnými kalovými košmi, z dôvodu zachytávanie posypového materiálu
- Z dôvodu bezpečného výkonu zimnej údržby na dotknutých cestách žiadame sklopené cestné obrubníky chodníka v úrovni navrhovanej spevnenej plochy na vetve „A“, ako aj vjazdov do domov na oboch vetvách osadiť v línii pokračujúcich stojatých cestných obrubníkov chodníka
- Výkopová zemina, ako ja stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty.
- Počas trvania stavebných prác nesmie dôjsť k narušeniu statiky stavbou dotknutých cestných telies, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na nich
- Pred realizáciou chodníka vykonať opatrný odkop krajnice, pričom je nutné podchytiť vozovku pažením, aby sa neporušili podkladné konštrukčné vrstvy vozovky – stabilita telesa cesty III/06433 a III/06439.
- Vozovka bude doplnená konštrukciou, ktorá je navrhnutá v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer medzi prídlažbou a existujúcou vozovkou
- Doplniť podklad zo štrkopiesku pod betónové lôžko prídlažby do „Vzorového priečného rezu A-A vetva „B“ časť 1 a tiež vo výkrese „Detail 1 – navrhovaný priepust pod cestou“.
- Všetky pracovné špáry v styku s vozovkou zaliat' v celej dĺžke cesty III/06433 a III/06439 pružnou asfaltovou zálievkou na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky
- V úseku od km 0,055705 až 0,071913 žiadame prídlažbu k obrubníku ukladať v nútených spádoch od 6% do 10% ako je to riešené vo výkrese č. 17 – Pozdĺžny profil prídlažby, Vetva „B“ časť 1 tak, aby bolo zabezpečené dôsledné odvodnenie vozovky
- Za zrušenie pôvodne navrhovaného rúrového priepustu na vetva „B“ časť 2, v km 0,617697 zodpovedá projektant a následné škody, vzniknuté jeho nerealizovaním bude znášať objednávateľ
- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať všetky požiadavky určené vo vyjadrení správcu ciest, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a.s.
- Ak predmetná stavba chodníkov nebude realizovaná pred stavbou „Modernizácia ciest región Nitra II etapa“ úsek č.1: Modernizácia III. triedy Sľažany – Velčice – Mankovce – Host'ovce – Martin nad Žitavou, požadujeme realizovať prídlažbu, uličné vpusty a chodníky tak, aby nedošlo k narušeniu už obnoveného krytu vozovky.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Regionálnej správy a údržby ciest a.s., vydaného pod číslo, 337, 404/2014 zo dňa 23.3.2014, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy, pod číslo, CS 1721/2014; CZ 9426/2014 zo dňa 27.3.2014.

- Pred realizáciou stavebných prác je potrebné požiadať Okresný úrad Nitra, odbor dopravy a pozemných komunikáciách, v zmysle §8 ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskor predpisov , o povolenie na zvláštne užívanie ciest v zmysle §3 ods.5 písm.f) cestného zákona o určenie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby

10.2. **Odpadové hospodárstvo**

(OÚ Zl.Moravce, OSOŽP, vyj. č. 2014/00018 VA zo dňa 17.01.2014)

- s odpadmi ktoré vzniknú počas výstavby nakladať podľa zákona o odpadoch, vyhl.č. 310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhl. č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
- ku kolaudácii predložiť spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby predmetného objektu

10.3. **Ochrana vôd**

(OÚ Zl.Moravce, OSOŽP, vyj. č. 2014/00058 PZ zo dňa 16.01.2014)

- Stavebné práce je potrebné vykonať tak, aby uvedenou činnosťou nebol ovplyvnený stav podzemných vôd a vodných pomerov a je nevyhnutné vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie

10.4. **Ochrana poľnohospodárskej pôdy**

(Okr.úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, stan.č. 2013/016568 zo dňa 27.11.2013)

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby (zabrániť zaburineniu, samonáletu drevín, ...)
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy v hrúbke 0,2m a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na poľnohospodárskej pôde
- Po realizácii stavby a porealizačnom zameraní požiadať príslušnú správu katastra o zmenu druhu pozemku na zastavanú plochu

10.5. **Elektrické zariadenia**

(Záp.slov. distribučná a.s., vyj.č. CZ 141665/Ba-2/T13400/2014 zo dňa 14.1.2014)

- Rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z.

10.6. **Plynové zariadenia**

(SPP distribúcia, a.s., vyj.č. TD325/NR/BCh/2013/ - Neplyn, z 05.12.2013)

- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma („OP a BP“) jestvujúcich plynárenských zariadení a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ (§79 a §80 Zákona NR SR č. 251/2012 Zz.)
- realizácia musí byť vykonaná v súlade : Zákona NR SR č. 251/2012 Zz. V znení neskorších predpisov a súvisiacimi normami a technickými pravidlami TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a IS v súlade s STN 73 6005
- Zemné práce (napr. úprava podložia, ukladanie a zhutňovanie sypanín, použitie vibračnej techniky) v rámci stavby navrh. prístupovej komunikácie zrealizovať v súlade STN 73 3050.
- Z dôvodu údržby a opráv plynárenských zariadení musia byť naše zariadenia počas realizácie stavebných prác vždy prístupné
- Vstup na stavenisko za účelom kontroly a údržby plynárenských zariadení bude pracovníkom SPP distribúcia , a.s. Bratislava umožnený v zmysle zákona NR SR č. 251/2012 Zz. bez obmedzenia

- Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov predné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
- Vytýčenie plynárenských zariadení v teréne vykonajú pracovníci SPP distribúcia, a.s. Bratislava., LC Nitra na základe písomnej objednávky
- Práce v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení je možné vykonať len za účasti zodpovedného pracovníka SPP distribúcia, a.s. LC Nitra
- Realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plynárenského zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné ovplyvňovanie prípadne poškodenie
- Práce v ochrannom pásme plynárenských zariadení oznámiť ich prevádzkovateľovi SPP distribúcia, a.s. LC Nitra 7 dní pred zahájením plánovaných prác

10.7. Vodárenské zariadenia

(ZsVS a.s., OZ Nitra, vyj.č. 39913-21/2013; z 08.11.2013)

- V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádza verejný vodovod v prevádzke Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra
- Pred realizáciou vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými prevádzkovateľmi, IS vytýčime na základe objednávky uplatnenej u nášho odštepného závodu za odplatu
- Pri krytí, súbehu a krížení IS žiadame dodržať STN EN 805 a STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z.
- K zemným prácam v ochrannom pásme IS žiadame prizvať našich odborných pracovníkov, v ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop
- Požadujeme prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo IS majúce vzťah k terénu, resp. pozemnej komunikácii
- Použité chráničky musia byť farebne odlišené od vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle platných predpisov a noriem
- Žiadame byť prizvaný o odovzdaní staveniska

10.8. Telekomunikačné zariadenia

(Slovak Telecom a.s., vyjadrenie č. 13-50625814-ZM; zo dňa 17.12.2014)

Pri realizácii stavby príde viackrát ku križovaniu so sieťami v správe ST, a.s. A taktiež sú navrhnuté práce v súbehu so sieťami pričom PD nerieši ochranné pásma a ochranu TKZ a preto požadujeme vypracovať samostatné projekty na ochranu MK, DK, OOK, DOK podľa plánovaných vetiev A, B1, B2, B3. Projekt ochrany je potrebné vypracovať projektantom, ktorý má na danú činnosť oprávnenie. Pred vypracovaním daných projektov je potrebné konzultácia na TSI NR.

Počas realizácie stavby dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zák.č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou

V zmysle §66 ods.7 zák.č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Stavebník je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefóne číslo 12129
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia)
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel: 0903722608
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Stavebník sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávajúcего projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením pohostinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie

stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poriadť o vytýčení TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom uzemni sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Podmienky prekládky telekomunikačných zariadení:

Žiadame vypracovať projekt prekládky alebo ochrany telekomunikačných vedení na náklady investora, ktorý požadujeme zaslať na pripomienkovanie a následné schválenie technického riešenia.

Zároveň upozorňujeme investora, ie v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s..

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných dokladov;

- Meracie protokoly nového káblového Úseku
- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie.

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia, alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prac povinný špecifikovať pracovný postup.

Pred zahájením prác, pri pripájaní prekladaných káblov ST na existujúcu sieť ST a pred zásypom káblvej ryhy prizvať zástupcu Slovak Telekom a.s. Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme. V lokalite predmetu stavby je oprávnený vykonávať práce súvisiace s prekládkou alebo ochranou zariadení Slovak Telekom, a.s. iba zmluvný partner: ZYRY — Tem s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen, Ladislav Zlievsky, 0907 877907, zlievsky@zyry.sk.

V prípade ak v danom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

10.9. Ochrana pamiatkového fondu

- V prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia §40 ods.2 a 3 pamiatkového oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Podľa §40 ods.10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezcu podľa §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcu náležné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezcu. Hodnota materiálu a hodnota nálezcu sa určuje znaleckým posudkom.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky

Toto stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Obec Sľažany ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia §3a ods.4 cestného zákona, v nadväznosti na §120 stavebného zákona, oznámením číslo 325/2014-002-RB-113 zo dňa 08.4.2014, a v súlade s §61 ods.1 a ods.4 stavebného zákona oznámila účastníkom začatie stavebného konania, upustila od miestneho zisťovania, aj od ústneho pojednávania.

Stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného konania upozornil účastníkov konania, že v zmysle §61ods. 3 stavebného zákona môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rámci tejto lehoty zo strany účastníkov konania námietky ani pripomienky uplatnené neboli.

Súčasne podľa §61 ods.5 stavebného zákona o začatí stavebného konania upovedomila aj dotknuté orgány. Dotknuté orgány boli povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.

Upovedomené dotknuté orgány v stanovenej lehote neuplatnili svoje stanoviská, resp. ich nedoplnili, ani nepožiadali stavebný úrad o predĺženie lehoty na posúdenie. Vzhľadom na to sa v zmysle §61 ods.5 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ich sledovaných záujmov súhlasia.

Projektová dokumentácia vypracovaná projektantom Ruženou Drienovskou, *PROKOM*, Dopravná 16, Levice, rieši výstavbu navrhovaného chodníka pozdĺž regionálnej cesty III/06433 a III/06439 v obci Sľažany a spevnenej plochy vedľa miestneho cintorína. Chodník bude zabezpečovať komunikáciu pre peších pozdĺž frekventovanej cesty, nakoľko naprieč celou obcou nie je zabezpečená žiadna komunikácia pre peších, je táto stavba veľmi dôležitá pre bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa po hlavnej komunikácii.

Dotknuté územie, na ktorom je navrhovaný chodník (vetva „A“) sa nachádza pozdĺž regionálnej cesty III.triedy III/06433 prechádzajúcej obcou Sľažany v smere Zlaté Moravce – Neverice a vetva „B“ pozdĺž regionálnej cesty III.triedy III/06439 v smere Centrum Sľažany - Velčice. Pozdĺž komunikácií sa nachádza odvodňovací rigol v zelenom páse. Stavenisko je z väčšej časti bez vzrastlej zelene. Niekoľko stromov sa nachádza pozdĺž oplotenia susedných parciel, avšak nedôjde k vyrúbaniu žiadnych porastov. Cez parcelu prechádzajú inžinierske siete (vzdušná sieť NN, STL plynovod, verejná kanalizácia, vodovod, diaľkové káble, optické káble a miestna telefónna sieť). Tieto budú pred realizáciou presne vytýčené, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo úrazu. Stavenisko na vetve „A“ je mierne svahovitého charakteru s nadmorskou výškou pohybujúcou sa okolo 191,16 – 206,15 m.n.m na dĺžke navrhovaného chodníka 219,92 m. Stavenisko na vetve „B“ je na celej dĺžke 870,674 m rovinatého charakteru s nadmorskou výškou 189,12 – 199,65 m.

Stavebný úrad v zmysle §62 ods.3 stavebného zákona, v stavebnom konaní zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a v zmysle §66 ods.2 písm.e) stavebného zákona záväznými podmienkami uskutočňovania stavby zabezpečil plnenie požiadaviek uplatnených v týchto záväzných stanoviskách podľa §140b stavebného zákona.

Zároveň zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a napojenie na tieto siete.

Po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov stavebný úrad posúdil, že uskutočnením stavby za rešpektovania podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, nebudú ohrozené verejné záujmy ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §53 a §54, zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa doručenia na Obec Sľažany.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Jozef Magát
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

V súlade s ustanovím § 69 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 26 zákona číslo 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sa toto rozhodnutie s veľkým počtom účastníkov konania, oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou. Doručenie tejto verejnej vyhlášky sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Sľažany a na internetovej stránke obce Sľažany www.slazany.perunhq.org. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Na vedomie:

1. Ružena Drienovská, PROKOM, Dopravná 16, Levice (projektant)
2. Úrad Nitrianskeho sam.kraja, odb.dopravy, Rázusova 2A, Nitra (CS 1721/2014; CZ 9426/2014)
3. Okr. úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikova tr. 69, Nitra (2014/022307)
4. Regionálna správa a údržba ciest AS, Štúrova 147, Nitra (337, 404/2014)
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, Nitra
6. Okresný úrad Zl.Moravce, OSOŽP, Sládkovičova 3. Zl.Moravce (14/00058PZ; 14/00018VA)
7. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, Nitra (2013/016568)
8. OR Hasičského a ZZ Zl.Moravce, ul.1.mája 1A, Zlaté Moravce
9. Slovak Telecom AS, Bajkalská 28, Bratislava (13-50625814 ZM)
10. SPP - distribúcia AS, Mlynské nivy 44/A, Bratislava (TD325/NR/BCh/2013-NEPLYN)
11. Záp.slov.vodárenská spoločnosť AS, Za hydrocentrálou 4, Nitra (39913-21/2013)
12. Západoslovenská distribučná, AS, Čulenova 6, Bratislava (CZ 141665/Ba-2/T13400/2014)
13. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J.Pavla II. č.8, Nitra (2013/18713-2/75831/Gro)